

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และ ปริมาณแรงงาน ( Bill of Quantities )

โครงการ : งานปรับปรุงหลังคาอาคารชั้นสุทธิโรค อาคารผู้ป่วย 1-4 เดียง และ อาคารผู้ป่วยนอกเดียง

เจ้าของ : โรงพยาบาลสระทอง

ผู้ประมาณราคา (นายชนวินทร์ วิภูภัค)

เอกสาร : ปร.4

วันที่ : 19 พ.ค. 67

ลำดับที่	รายการงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
ทำงานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อร่าง (ทูน)										
I งานรื้อถอน + ขนย้าย										
1.1	งานขนย้ายวัสดุของหลังคา (ใช้รถตกรน เครื่องจักรกลหนัก)	3.00	รายการ	-	-	7,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	
				<b>รวม (1)</b>			<b>21,000.00</b>		<b>21,000.00</b>	
2 งานวัสดุผนังหลังคา (อาคารชั้นสุทธิโรค 4 ชั้น)										
2.1	รื้อถอดวัสดุผนังหลังคา ของเดิม (อาคารชั้นสุทธิโรค 4 ชั้น)	720.00	ตร.ม.	-	-	30.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	
2.2	ขีดยึดเหล็ก ทำความสะอาด โครงหลังคาเดิม + พร้อมทาสีกันสนิมทั่ว (ทั้งอาคาร)	3,650.00	ตร.ม.	36.00	13,140.00	35.00	12,775.00	25,915.00	25,915.00	
2.3	แปเหล็กกล่องทกรวง 1" x 2" x 2.0mm.	73.00	พียอน	385.00	28,105.00	-	-	28,105.00	28,105.00	
2.4	เชื่อมประภาเหล็กแปโครงงเดิม (เชื่อมรอยต่อยาว 10ซม. เป็น 1.00ม.) พร้อมทาสี	73.00	พียอน	45.00	3,285.00	105.00	7,665.00	10,950.00	10,950.00	
2.5	แผ่นเมทัลชีส (Metal sheet BlueScope 0.40mm.) สีเทา - คอนตัมซีพี้ดู 760A	720.00	ตร.ม.	187.00	134,640.00	70.00	50,400.00	185,040.00	185,040.00	
2.6	ครอปซีว 30องศา กว้าง 60ซม. หนา 0.35มม.	63.00	ม.	158.00	9,954.00	50.00	3,150.00	13,104.00	13,104.00	
2.7	ครอปซีงตั้ง กว้าง 30ซม. หนา 0.35มม.	18.00	ม.	165.00	2,970.00	50.00	900.00	3,870.00	3,870.00	
2.8	ครอปปีกนก กกล. ตัว Z กว้าง 30ซม. หนา 0.35มม. (ชนผนังอาคาร)	36.00	ม.	165.00	5,940.00	50.00	1,800.00	7,740.00	7,740.00	
2.9	ครอปปีกนก กกล. ตัว U กว้าง 30ซม. หนา 0.35มม.	36.00	ม.	165.00	5,940.00	50.00	1,800.00	7,740.00	7,740.00	
2.10	อุปกรณ์ยึดติดแผ่น พร้อมติดตั้ง	720.00	ตร.ม.	18.00	12,960.00	-	-	12,960.00	12,960.00	
				<b>รวม (2)</b>	<b>216,934.00</b>		<b>100,090.00</b>	<b>317,024.00</b>	<b>317,024.00</b>	

1. นาย  ประธาน  
 2. นาย  กรรมการ  
 นาย  กรรมการ  
 นาย  กรรมการ  
 นาย  กรรมการ

3	งานวัดคุมงหลังคา (อาคารผู้ป่วย144เตียง 5ชั้น)												
3.1	รื้อถอดตัวคุมงหลังคา ของเดิม (อาคารผู้ป่วย144เตียง 5ชั้น)	450.00	ตร.ม.	-					30.00	13,500.00	13,500.00		
3.2	จัดเหล็ก ทำความสะอาด โครงหลังคาเดิม + ประกอบเหล็กกันสนิม2เที่ยว (ทั้ง3อาคาร)	220.00	ตร.ม.	36.00		7,920.00			35.00	7,700.00	15,620.00		
3.3	แผ่นเมทัลชีท (Metal sheet BlueScope 0.40mm.) สีเทา - ลอนตะเข็บคู่ 760A	450.00	ตร.ม.	187.00		84,150.00			70.00	31,500.00	115,650.00		
3.4	ครอบจั่ว 30องศา กว้าง 60ซม. หน้า10.35มม.	80.00	ม.	158.00		12,640.00			50.00	4,000.00	16,640.00		
3.5	ครอบข้างตัว1. กว้าง 30ซม. หน้า10.35มม.	91.00	ม.	165.00		15,015.00			50.00	4,550.00	19,565.00		
3.6	ครอบปีกนก คสล. ตัว Z กว้าง 30ซม. หน้า10.35มม. (ชนผนังอาคาร)	58.50	ม.	165.00		9,652.50			50.00	2,925.00	12,577.50		
3.7	ครอบปีกนก คสล. ตัว B กว้าง 30ซม. หน้า10.35มม.	56.00	ม.	165.00		9,240.00			50.00	2,800.00	12,040.00		
3.8	อุปกรณ์ยึดติดแผ่น พร้อมมัดตั้ง	450.00	ตร.ม.	18.00		8,100.00			-	-	8,100.00		
	<b>รวม (2)</b>					<b>146,717.50</b>				<b>66,975.00</b>	<b>213,692.50</b>		
4	งานวัดคุมงหลังคา (อาคารผู้ป่วย60เตียง 5ชั้น)												
4.1	รื้อถอดตัวคุมงหลังคา ของเดิม (อาคารผู้ป่วย60เตียง 5ชั้น)	450.00	ตร.ม.	-					30.00	13,500.00	13,500.00		
4.2	จัดเหล็ก ทำความสะอาด โครงหลังคาเดิม + ประกอบเหล็กกันสนิม2เที่ยว (ทั้ง3อาคาร)	220.00	ตร.ม.	35.00		7,700.00			35.00	7,700.00	15,400.00		
4.3	แผ่นเมทัลชีท (Metal sheet BlueScope 0.40mm.) สีเทา - ลอนตะเข็บคู่ 760A	450.00	ตร.ม.	187.00		84,150.00			70.00	31,500.00	115,650.00		
4.4	ครอบจั่ว 30องศา กว้าง 60ซม. หน้า10.35มม.	80.00	ม.	158.00		12,640.00			50.00	4,000.00	16,640.00		
4.5	ครอบข้างตัว1. กว้าง 30ซม. หน้า10.35มม.	91.00	ม.	165.00		15,015.00			50.00	4,550.00	19,565.00		
4.6	ครอบปีกนก คสล. ตัว Z กว้าง 30ซม. หน้า10.35มม. (ชนผนังอาคาร)	58.50	ม.	165.00		9,652.50			50.00	2,925.00	12,577.50		
4.7	ครอบปีกนก คสล. ตัว B กว้าง 30ซม. หน้า10.35มม.	56.00	ม.	165.00		9,240.00			50.00	2,800.00	12,040.00		
4.8	อุปกรณ์ยึดติดแผ่น พร้อมมัดตั้ง	450.00	ตร.ม.	18.00		8,100.00			-	-	8,100.00		
	<b>รวม (2)</b>					<b>146,497.50</b>				<b>66,975.00</b>	<b>213,472.50</b>		


  
.....ประชาชน
  

  
.....กรรมการ
  

  
.....กรรมการ
  

  
.....กรรมการ