

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สวนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง


- ประเภท งานปรับปรุงกันห้องชั้นล่างเป็นสัดส่วนตามภารกิจงาน
- สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.ปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
- แบบเลขที่ พื้นที่อาคาร ตรม.
- เอกสารที่แนบมาด้วย ปร.5 1ฉบับ , ปร.4 1ฉบับ


ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระนอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560


ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงานสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรม บัญชีกลางที่ กค.0421.5/ว.399 ลง.15 ตุลาคม 2558


FACTOR F ประเภทงานอาคาร เรือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

| ลำดับ | รายการ | ราคาค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|--------------------------|---|-----------------|----------|
| 1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (รวม) | 56,104.80 | |
| | ราคารวมค่า Factor F 1.3074 | 73,351.42 | |
| 2 | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ | - | |
| | ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% | - | |
| 3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) | - | |
| | รวมเงิน (1) + (2) + (3) | 73,351.42 | |
| | คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ | 73,300.00 | |
| <input type="checkbox"/> | พื้นที่อาคาร ตรม. | เฉลี่ยราคา | บาท/ตรม. |

ลงชื่อ..... สำรวจ/ประมาณราคา
 (นายธนพงศ์ ปรีชา)
 นายช่างโยธา
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

ลงชื่อ..... ตรวจสอบ
 (นายธวัชชัย อักษรพาลี)
 นายช่างโยธาทำงาน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

ลงชื่อ..... เห็นชอบ
 (นายประสิทธิ์ พึ่งสร้อยระย้า)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

ลงชื่อ..... อนุมัติ
 (นายชัยพร สุวาทิตบุบผา)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงกันห้องข้างเป็นสัดส่วนตามภารกิจงาน
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.ปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ราคารวม |
|-------|---|-------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | | | ต่อหน่วย | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย | รวมวัสดุ | |
| | ส่วนที่ ๑ ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคา) | | | | | | | |
| | กลุ่มงานที่ ๑ | | | | | | | |
| | ๑.๑ งานรื้อถอน | | | | | | | |
| ๑ | งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กยัดชั้นล่าง ขนาด ๒.๔๐ x ๓.๖๐ ม. (เรือขนไป) จำนวน ๑ชุด | ตรม. | ๘.๖๔ | ๐.๐๐ | - | ๑๒๐.๐๐ | ๑,๐๓๖.๘๐ | ๑,๐๓๖.๘๐ |
| ๒ | งานรื้อถอนชุดหน้าต่างเหล็กยัดชั้นล่าง ขนาด ๔.๐๐ x ๑.๖๐ ม. (เรือขนไป) จำนวน ๑ชุด | ตรม. | ๖.๔๐ | ๐.๐๐ | - | ๑๒๐.๐๐ | ๗๖๘.๐๐ | ๗๖๘.๐๐ |
| | ๑.๒ งานติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียม | | | | | | | |
| ๑ | ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนแนวตั้งบานเปิดตาย+ช่องแสง ขนาด ๒.๔๐ x ๓.๖๐ ม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาวหนา ๑.๒ มม. กรอบบาน-ลูกพักอลูมิเนียมขอบขาวหนา ๑.๒ มม. กระจกใสเซียวัดแสงหนา ๖ มม. (พร้อมอุปกรณ์) | | | | | | | |
| ๒ | ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนแนวตั้งบานเปิดตาย+ช่องแสง ขนาด ๒.๔๐ x ๑.๐๐ ม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาวหนา ๑.๒ มม. กรอบบาน-ลูกพักอลูมิเนียมขอบขาวหนา ๑.๒ มม. กระจกใสเซียวัดแสงหนา ๖ มม. (พร้อมอุปกรณ์) | ชุด | ๑.๐๐ | ๒๒,๕๐๐.๐๐ | ๒๒,๕๐๐.๐๐ | - | - | ๒๒,๕๐๐.๐๐ |
| | | | ๑.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | - | - | ๗,๕๐๐.๐๐ |

โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงกันห้องชั้นล่างเป็นสัดส่วนตามภารกิจงาน
งานที่ก่อสร้าง รหัสต.ปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ราคารวม |
|--|--|--------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | | | ต่อหน่วย | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย | รวมวัสดุ | |
| ๓ | หน้าตักอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่สลับ+บานปิดตาย+ช่องแสง ขนาด ๔.๐๐ x ๑.๖๐ ม. วงกบอลูมิเนียมขอบทวหนา ๑.๒ มม. กรอบบาน- ลูกฟักอลูมิเนียมขอบทวหนา ๑.๒ มม. กระจกใสเขียวตัดแสงหนา ๖ มม. (พร้อมอุปกรณ์) | ชุด | ๑.๐๐ | ๒๑,๕๐๐.๐๐ | ๒๑,๕๐๐.๐๐ | - | - | ๒๑,๕๐๐.๐๐ |
| ๔ | ค่าขนส่งวัสดุทางทะเล | เที่ยว | ๔.๐๐ | - | - | ๗๐๐.๐๐ | ๒,๘๐๐.๐๐ | ๒,๘๐๐.๐๐ |
| รวม ๑. งานปรับปรุงกันห้องชั้นล่างเป็นสัดส่วนตามภารกิจงาน | | | | | | | | ๕๖,๑๐๔.๘๐ |
| รวมค่างานต้นทุนส่วนที่ ๑. | | | | | | | | ๕๖,๑๐๔.๘๐ |

Handwritten signature and initials.